



## Brædstrup Fjernvarme

### *Til VVS – installatøren*

#### **Generelle krav vedr. tilslutning af varmeanlæg til Brædstrup Fjernvarme**

- ✓ Brædstrup Fjernvarme har indført et returtemperaturkrav på max. 35 °C på årsbasis.
- ✓ Varmeinstallationer dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperaturen på 70 °C og en afkøling af fjernvarmevandet på mindst 40 °C ved -12 °C ude temperatur, radiator ydelse efter delta T 35°
- ✓ Brugsvandsanlæg dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60 °C og en afkøling på mindst 30 °C. Ved montering af gennemstrøms vandvarmer kan det ikke forventes, at leveringskriterierne kan opfyldes. Afhjælpningen kan være, at forbrugeren er nødt til at opsætte en boosterpumpe.
- ✓ Der garanteres min. 2 mVs i differenstryk, ved lukkede hovedhaner.
- ✓ Hovedhanerne er leveret plomberet, værket kontaktes senest dagen før idriftsættelse, for åbning af hovedhaner.
- ✓ Indreguleringsrapport og brugervejledning skal afleveres til værket, inden der bliver åbnet for hovedhanerne. Eksempel på indreguleringsrapport kan rekvireres hos Brædstrup Fjernvarme, eller på [www.braedstrup-fjernvarme.dk](http://www.braedstrup-fjernvarme.dk)
- ✓ Måleren placeres i fremløbet, reference måler i returløbet, der skal være 230 volt til rådighed i dåse max 2 m. fra måleren.
- ✓ Der henvises til "Tekniske leveringsbestemmelser", der kan rekvireres hos Brædstrup Fjernvarme, eller på [www.braedstrup-fjernvarme.dk](http://www.braedstrup-fjernvarme.dk)
- ✓ Der skal indsendes "Anmodning om tilslutning til Fjernvarmeforsyning" min. 14 dage før fjernvarmestikket ønskes indført.

Er der spørgsmål til ovenstående eller til tilslutninger i øvrigt, står vi naturligvis til rådighed.

**Med venlig hilsen**

Brædstrup Fjernvarme